

Konto 871350:

H.DL 3, Inlinersanierung weiterer Spannbetonabschnitte

Seit 2006 werden die undichten Spannbetonrohrabschnitte der Druckleitung 3 abschnittsweise durch den Einzug eines PE-Inliners saniert. Die Reihenfolge der Sanierungsabschnitte wurde entsprechend der jeweils aktuellen Leckageschwerpunkte festgelegt. Da sich die Leckmenge nach der Sanierung in 2011 deutlich unter 10 l/s eingependelt hatte, wurde die weitere Sanierung zunächst ausgesetzt. Nachdem zwischenzeitlich ein neuer kontinuierlicher leichter Anstieg der Leckmenge zu verzeichnen ist, soll mit der Sanierung fortgefahren werden. Im Jahr 2016 soll ein weiterer insgesamt 1,45 km langer Leitungsabschnitt südlich von Breitingen durch den Einzug eines Inliners saniert werden. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf drastische Preisanstiege für HDPE im Laufe des Jahres 2014 zurückzuführen. So sind die Rohstoffpreise im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Rohölpreise um 20 % angestiegen.

Für dieses Konto vorgesehene Mittel:

2016: 2.200.000 €

2017: 700.000 €

2018: 1.600.000 €

Gesamt: 4.500.000 €